

Укладка тротуарной плитки «под ключ»

для пешеходной зоны

Стоимость работ

Выезд специалиста	бесплатно
Планирование и разметка контуров участка	бесплатно
Выемка грунта под основание на глубину 26 см	90 р.
Вывоз грунта	120 р.
Укладка изоляционных материалов (геотекстиль)	20 р.
Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 10 см (укладка и трамбовка несущего слоя гравия вибротрамбовкой)	80 р.
Устройство монтажного слоя из песка толщиной 5 см (укладка слоя песка с вибротрамбовкой, создание необходимого уклона)	50 р.
Доставка тротуарной плитки	бесплатно
Устройство монтажного слоя из ЦПС	30 р.
Укладка тротуарной плитки	400 р.
Засыпка швов песком	20 р.
Трамбовка покрытия виброплитой	30 р.
Общая стоимость работ	840 м²

Стоимость материалов

Щебень гранитный	270 р.
Песок	45 р.
Геотекстиль	60 р.
Цементно-песчаная смесь (отсев)	160 р.
Тротуарная плитка 300x300x30 мм, серая (с учётом скидки 10%)	260 р.
Общая стоимость материалов	795 р.

Итоговая стоимость **1635 м² ***

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» входят все производимые работы и материалы (указанные в таблице выше), а также бесплатная доставка.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.

для зон проезда и стоянки легкового авто

Стоимость работ

Выезд специалиста	бесплатно
Планирование и разметка контуров участка	бесплатно
Выемка грунта под основание на глубину 44 см	120 р.
Вывоз грунта	140 р.
Укладка песка (10 см)	80 р.
Укладка изоляционных материалов (геотекстиль)	20 р.
Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 20 см (укладка и трамбовка несущего слоя гравия вибротрамбовкой)	140 р.
Устройство монтажного слоя из песка толщиной 5 см (укладка слоя песка с вибротрамбовкой, создание необходимого уклона)	50 р.
Доставка тротуарной плитки	бесплатно
Устройство монтажного слоя из ЦПС	30 р.
Укладка тротуарной плитки	400 р.
Засыпка швов песком	20 р.
Трамбовка покрытия виброплитой	30 р.
Общая стоимость работ	1030 м²

Стоимость материалов

Щебень гранитный (фракция 20-40 мм)	350 р.
Песок	120 р.
Геотекстиль	60 р.
Цементно-песчаная смесь (отсев)	160 р.
Тротуарная плитка 115*115*60 мм («Классика»), серая (с учётом скидки 10%)	360 р.
Общая стоимость материалов	1050 р.

Итоговая стоимость

2080 м² *

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» входят все производимые работы и материалы (указанные в таблице выше), а также бесплатная доставка.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.

для зон проезда и стоянки грузового авто

Стоимость работ

Выезд специалиста	бесплатно
Планирование и разметка контуров участка	бесплатно
Выемка грунта под основание на глубину 40 см	120 р.
Вывоз грунта на расстояние до 30 км	205 р.
Доставка плитки и сопутствующих материалов	бесплатно
Устройство песчаного основания высотой 10 см	70 р.
Устройство основания из щебня гранитного фракции 20-40 мм высотой 15 см с виброуплотнением	125 р.
Устройство бетонного основания с арматурным каркасом высотой 10-15 см	400 р.
Устройство монтажного слоя из цементно-песчаной смеси толщиной 5 см	460 р.
Общая стоимость работ	1380 м²

Стоимость материалов

Песок	100 р.
Щебень гранитный	270 р.
Арматура	240 р.
Бетон	350 р.
Цементно-песчаная смесь	160 р.
Тротуарная плитка 115x115x60 мм (классика), серая (с учётом скидки 10%)	360 р.
Общая стоимость материалов	1480 р.

Итоговая стоимость **2860 м² ***

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» входят все производимые работы и материалы (указанные в таблице выше), а также бесплатная доставка.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.

с подготовкой подушки

Стоимость работ

Разметка контуров участка	бесплатно
Выемка грунта	110 р.
Укладка изоляционных материалов	20 р.
Укладываем ЦПС	30 р.
Выравниваем основание	70 р.
Укладка тротуарной плитки	400 р.
Засыпка швов	20 р.
Трамбовка покрытия виброплитой	30 р.
Засыпка щебня и песка	120 р.
Общая стоимость работ	800 м²
Итоговая стоимость	800 м² *

на готовое песчаное основание

Стоимость работ

Проверяем, правильно ли создан уклон	бесплатно
Укладываем цементно-песчаную смесь	30 р.
Выравниваем смесь	70 р.
Укладка тротуарной плитки	400 р.
Засыпка швов	20 р.
Трамбовка покрытия виброплитой	30 р.
Общая стоимость работ	550 м²
Итоговая стоимость	550 м² *

*

на готовое бетонное основание

Стоимость работ

Укладываем цементно-песчаную смесь	105 р.
Укладка тротуарной плитки	125 р.
Засыпка швов песком	125 р.
Трамбовка покрытия виброплитой	275 р.
Общая стоимость работ	630 м²
Итоговая стоимость	630 м² *

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.