

Укладка тротуарной плитки «под ключ»

для пешеходной зоны

Стоимость работ

| | |
|---|---------------------------|
| Выезд специалиста | бесплатно |
| Планирование и разметка контуров участка | бесплатно |
| Выемка грунта под основание на глубину 25 см | 100 р. |
| Вывоз грунта | 140 р. |
| Укладка изоляционных материалов (геотекстиль) | 30 р. |
| Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 10 см (укладка и трамбовка несущего слоя гравия вибротрамбовкой) | 90 р. |
| Устройство монтажного слоя из песка толщиной 5 см (укладка слоя песка с вибротрамбовкой, создание необходимого уклона) | 60 р. |
| Доставка тротуарной плитки | 110 р. |
| Устройство монтажного слоя из ЦПС | 40 р. |
| Укладка тротуарной плитки | 800 р. |
| Засыпка швов песком | 30 р. |
| Трамбовка покрытия виброплитой | 30 р. |
| Общая стоимость работ | 1430 м² |

Стоимость материалов

| | |
|--|----------------|
| Щебень гранитный | 290 р. |
| Песок | 180 р. |
| Геотекстиль | 90 р. |
| Цементно-песчаная смесь (отсев) | 180 р. |
| Тротуарная плитка 300x300x30 мм, серая (с учётом скидки 10%) | 800 р. |
| Общая стоимость материалов | 1540 р. |

Итоговая стоимость **2970 м² ***

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» входят все производимые работы и материалы (указанные в таблице выше), а также бесплатная доставка.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.

для зон проезда и стоянки легкового авто

Стоимость работ

| | |
|---|---------------------------|
| Выезд специалиста | бесплатно |
| Планирование и разметка контуров участка | бесплатно |
| Выемка грунта под основание на глубину 44 см | 140 р. |
| Вывоз грунта | 140 р. |
| Укладка песка (10 см) | 150 р. |
| Укладка изоляционных материалов (геотекстиль) | 30 р. |
| Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 20 см (укладка и трамбовка несущего слоя гравия вибротрамбовкой) | 150 р. |
| Устройство монтажного слоя из песка толщиной 5 см (укладка слоя песка с вибротрамбовкой, создание необходимого уклона) | 100 р. |
| Доставка тротуарной плитки | 110 р. |
| Устройство монтажного слоя из ЦПС | 40 р. |
| Укладка тротуарной плитки | 800 р. |
| Засыпка швов песком | 30 р. |
| Трамбовка покрытия виброплитой | 30 р. |
| Общая стоимость работ | 1720 м² |

Стоимость материалов

| | |
|---|----------------|
| Щебень гранитный (фракция 20-40 мм) | 290 р. |
| Песок | 180 р. |
| Геотекстиль | 90 р. |
| Цементно-песчаная смесь (отсев) | 180 р. |
| Тротуарная плитка 115*115*60 мм («Классика»), серая (с учётом скидки 10%) | 720 р. |
| Общая стоимость материалов | 1460 р. |

Итоговая стоимость

3180 м² *

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» входят все производимые работы и материалы (указанные в таблице выше), а также бесплатная доставка.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.

для зон проезда и стоянки грузового авто

Стоимость работ

| | |
|--|---------------------------|
| Выезд специалиста | бесплатно |
| Планирование и разметка контуров участка | бесплатно |
| Выемка грунта под основание на глубину 40 см | 140 р. |
| Вывоз грунта на расстояние до 30 км | 210 р. |
| Доставка плитки и сопутствующих материалов | 110 р. |
| Устройство песчаного основания высотой 10 см | 70 р. |
| Устройство основания из щебня гранитного фракции 20-40 мм высотой 15 см с виброуплотнением | 150 р. |
| Устройство бетонного основания с арматурным каркасом высотой 10-15 см | 400 р. |
| Устройство монтажного слоя из цементно-песчаной смеси толщиной 5 см | 460 р. |
| Общая стоимость работ | 1540 м² |

Стоимость материалов

| | |
|---|----------------|
| Песок | 200 р. |
| Щебень гранитный | 350 р. |
| Арматура | 240 р. |
| Бетон | 350 р. |
| Цементно-песчаная смесь | 160 р. |
| Тротуарная плитка 115x115x60 мм (классика), серая (с учётом скидки 10%) | 830 р. |
| Общая стоимость материалов | 2130 р. |

Итоговая стоимость 3670 м² *

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» входят все производимые работы и материалы (указанные в таблице выше), а также бесплатная доставка.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.

с подготовкой подушки

Стоимость работ

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Разметка контуров участка | бесплатно |
| Выемка грунта | 110 р. |
| Укладка изоляционных материалов | 20 р. |
| Укладываем ЦПС | 30 р. |
| Выравниваем основание | 70 р. |
| Укладка тротуарной плитки | 400 р. |
| Засыпка швов | 20 р. |
| Трамбовка покрытия виброплитой | 30 р. |
| Засыпка щебня и песка | 120 р. |
| Общая стоимость работ | 800 м² |
| Итоговая стоимость | 800 м² * |

на готовое песчаное основание

Стоимость работ

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Проверяем, правильно ли создан уклон | бесплатно |
| Укладываем цементно-песчаную смесь | 30 р. |
| Выравниваем смесь | 70 р. |
| Укладка тротуарной плитки | 400 р. |
| Засыпка швов | 20 р. |
| Трамбовка покрытия виброплитой | 30 р. |
| Общая стоимость работ | 550 м² |
| Итоговая стоимость | 550 м² * |

*

на готовое бетонное основание

Стоимость работ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Укладываем цементно-песчаную смесь | 105 р. |
| Укладка тротуарной плитки | 125 р. |
| Засыпка швов песком | 125 р. |
| Трамбовка покрытия виброплитой | 275 р. |
| Общая стоимость работ | 630 м² |
| Итоговая стоимость | 630 м² * |

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.