

Укладка тротуарной плитки «под ключ»

для пешеходной зоны

Стоимость работ

Выезд специалиста	бесплатно
Планирование и разметка контуров участка	бесплатно
Выемка грунта под основание на глубину 26 см	90 р.
Вывоз грунта	120 р.
Укладка изоляционных материалов (геотекстиль)	20 р.
Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 10 см (укладка и трамбовка несущего слоя гравия вибротрамбовкой)	80 р.
Устройство монтажного слоя из песка толщиной 5 см (укладка слоя песка с вибротрамбовкой, создание необходимого уклона)	50 р.
Доставка тротуарной плитки	бесплатно
Устройство монтажного слоя из ЦПС	30 р.
Укладка тротуарной плитки	400 р.
Засыпка швов песком	20 р.
Трамбовка покрытия виброплитой	30 р.
Общая стоимость работ	840 м²

Стоимость материалов

Щебень гранитный	270 р.
Песок	45 р.
Геотекстиль	60 р.
Цементно-песчаная смесь (отсев)	160 р.
Тротуарная плитка 300x300x30 мм, серая (с учётом скидки 10%)	260 р.
Общая стоимость материалов	795 р.

Итоговая стоимость **1635 м² ***

* Заявленная стоимость укладки рассчитана исходя из типовых проектов без учета особенностей местности и уровня сложности схемы мощения.

В стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» входят все производимые работы и материалы (указанные в таблице выше), а также бесплатная доставка.

Бордюрный камень и работы связанные с его установкой производятся отдельно, **не входят** в стоимость укладки тротуарной плитки «под ключ» и в стоимость данной сметы.